

ZADANIE

Stavba: Parkovisko pri cintorine Obec Rakovec nad Ondavou
Objekt:

Objednávateľ: Obec Rakovec nad Ondavou

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Janejka Ján

Miesto: Rakovec nad Ondavou, P.č.185/2, 3641

Dátum: 8. 6. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1 001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3. do 100 m3	m3	73,160
2 001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	33,360
3 001	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	33,360
4 001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	15,000
5 583	5833716100	Štrkopiesok - zasypova zemina	t	19,500
6 001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	114,750

2 Zakladanie

7 001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	607,000
8 011	274271304	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	m3	27,800
9 011	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505 t	t	1,400

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

10 011	311321315	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	52,130
11 011	311351107	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	74,100
12 011	311351108	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-tradičné	m2	74,100
13 011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	1,500
14 011	311362021	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,350

5 Komunikácie

15 221	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	607,000
16 221	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm 4-8 mm	m2	294,000
17 221	564831111-2	Podklad zo šotoliny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm kamenivo fr. 0- 32 mm	m2	57,000

ZADANIE

Stavba: Parkovisko pri cintoríne Obec Rakovec nad Ondavou

Objekt:

Objednávateľ: Obec Rakovec nad Ondavou

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Janejka Ján

Miesto: Rakovec nad Ondavou, P.č.185/2, 3641

Dátum: 8. 6. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm 0-63 mm	m2	559,000		
19	221	596911212-1	Kladenie zámkovej dlažby hr.10 cm pre peších nad 20 m2	m2	294,000		
20	592	5922902020-1	SEMMELOCK CITYTOP PLUS dlažba 10 cm, SIVÁ, EINSTEIN (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	308,700		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21	221	917862111	Osadenie cestného. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého do lôžka	m	56,000		
22	592	59217453002	Obrubník betónový SEMMELROCK 100x25x15/ Alt. SEMMELROCK Najazdový obrubník 25x25x15-10	ks	61,600		
23	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	5,130		
24	221	935111111	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	57,000		
25	592	5923001310	Mriežkový rošt NW 400, 1000/490/4. - MW 32/32 prejazdny osobným autom	ks	57,000		
26	592	5923001311	Držiak na rošty s okom 32/32	ks	57,000		
27	592	5923002100-1	BG - Prekopový žlab NW 400	ks	57,000		
28	221	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	294,000		

Celkom